

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๘ ตารางเมตร
 ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร
 ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร
 ช่วงที่ ๓ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างเดียว ๐.๕๐ เมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุ้ม จังหวัดยโสธร

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุ้ม จังหวัดยโสธร
 แบบเลขที่ แบบ อบต.โนนเปือย เลขที่

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอกุตุ้ม จังหวัดยโสธร

แบบ ปร.๔ ที่แนบมา มี จำนวน ๒ หน้า

ราคาน้ำมันดีเซล ราคาที่ อ.เมืองยโสธร (ปตท.) จย.ยโสธร เฉลี่ยลิตรละ ๓๒.๕๒ บาท / ลิตร

ประมาณการเมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยนายธีรพงษ์ บุตทศ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๖๔๗,๙๕๗.๖๕	๑.๓๖๒๔	๘๘๖,๗๗๗.๕๐	- เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐. %
	ป้ายโครงการ ๑ ปี	๓,๐๐๐.๐๐		๓,๐๐๐.๐๐	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖. %
	ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ปี	๑,๐๐๐.๐๐		๑,๐๐๐.๐๐	- ทักเงินประกันผลงาน ..๐. %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... ๗ %
	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			๘๘๖,๗๗๗.๕๐	
	คิดราคาก่อสร้างเพียง			๘๘๖,๗๗๗.๕๐	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๖๒๙.๘๑	บาท/ตร.ม.
ตัวอักษร	(แปดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายธีรพงษ์ บุตทศ)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
 (นายอุทิศ ไทอาษา)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาารชแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายดำรงค์ คุรุมาต)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอุทิศ ไทอาษา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาารชแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรพงษ์ บุตทศ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางวิไลวรรณ พิมพ์มหา)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาารชแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประสพ คุ้มสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอภูคชุม จังหวัดยโสธร

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย จำนวน ๓ ช่วง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๘ ตารางเมตร ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างเดียว ๐.๕๐ เมตร


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเปือย อำเภอภูคชุม จังหวัดยโสธร

ประมาณการเมื่อ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยนายธีรพงษ์ บุตทศ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑.๐๐	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	- งานรื้อผิวทางลูกรัง (REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SURFACE)	ตร.ม. SQ.M.	-	๑๑.๔๔	-	๑.๓๖๒๔	๑๕.๕๙	-
๒.๐๐	งานดิน(EARTHWORK)							
	- งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) (งานเกรดปรับแต่งผิวจราจรเดิม)	ตร.ม. SQ.M.	๑,๔๐๘.๐๐	๑.๗๖	๒,๔๗๘.๐๘	๑.๓๖๒๔	๒.๔๐	๓,๓๗๖.๑๔
๓.๐๐	งานถมคันทาง(EMBANKMENT)							
	- งานดินถมคันทาง(EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M.	-	๗๓.๐๐	-	๑.๓๖๒๔	๙๙.๔๖	-
๔.๐๐	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
	- งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม(SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ลูกรัง)	ลบ.ม. CU.M.	-	๑๔๙.๐๐	-	๑.๓๖๒๔	๒๐๓.๐๐	-
๕.๐๐	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม. CU.M.	๗๐.๔๐	๕๕๘.๓๔	๓๙,๓๐๖.๙๒	๑.๓๖๒๔	๗๖๐.๖๘	๕๓,๕๕๑.๗๕
๖.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES)							
	- ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๑๕ CM.THICK)	ตร.ม. SQ.M.	๑,๔๐๘.๐๐	๔๒๗.๔๓	๖๐๑,๘๒๐.๒๕	๑.๓๖๒๔	๕๘๒.๓๓	๘๑๙,๙๑๙.๙๐

๗.๐๐	งานผิวทาง(SURFACE COURSES) - โหล่ทางลูกรัง ๕๐ ซม. (SOIL AGGREGATE PAVEMENT ๒๐ CM.THICK)	ลบ.ม. CU.M.	๕๖.๘๐	๙๓.๐๐	๔,๓๕๒.๔๐	๑.๓๖๒๔	๑๒๖.๗๐	๕,๗๒๙.๗๑
๘.๐๐	งานป้ายจราจร(TRAFFIC SIGNS) ๗.๑ แผ่นป้าย(SIGN PLATE)	ตร.ม. SQ.M.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
	๗.๒ เสาป้าย(SIGN POST) - เสาป้ายคอนกรีตขนาด ๐.๑๒ x ๐.๑๒ ม. (R.C.SIGN POST ZISE ๐.๑๒ X ๐.๑๒ M.) - เสาป้ายคอนกรีตขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. (R.C.SIGN POST ZISE ๐.๑๒ X ๐.๑๒ M.) - เสาเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ มม. (STEEL PIPE DIA. ๔๐ MM.)	ม.(M.) ม.(M.) ม.(M.)	- - -	- - -	- - -	๑.๓๖๒๔ ๑.๓๖๒๔ ๑.๓๖๒๔	- - -	- - -
๔.๐๐	งานท่อ	ท่อน	-	๖๓๘.๕๐	-	๑.๓๖๒๔	๘๖๙.๙๐	-
	dia.๐.๓๐	ท่อน	-	๙๙๗.๓๑	-	๑.๓๖๒๔	๑,๓๕๘.๗๓	-
	dia.๐.๖๐	ท่อน	-	๑,๖๖๕.๘๘	-	๑.๓๖๒๔	๒,๒๖๙.๕๙	-
	dia.๑.๐๐	ท่อน	-	๒,๖๐๖.๑๗	-	๑.๓๖๒๔	๓,๕๕๐.๖๕	-
		รวม					รวม	
					๖๔๗,๙๕๗.๖๕			๘๘๖,๓๗๗.๕๐

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายธีรพงษ์ บุคทศ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ
(นายอุทิศ ไทอาษา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาารแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = ๖๔๗,๙๕๗.๖๕ บาท
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๖๒๔ บาท
 ราคาค่าก่อสร้าง = ๘๘๖,๓๗๗.๕๐ บาท
 คิดเพียง = ๘๘๖,๓๗๗.๕๐ บาท
 คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง = ๖๒๖.๕๖ บาท/ตร.ม.